

MENNYISÉGGKIMUTATÁS

A Budapest, XXII. Kerület budafoki elágazás
47-es villamos vonal 47+42 szelvényében lévő
Téglaboltozatú üzemi átjáró
felújítási, helyreállítási munkáihoz

Műtárgy és villamos pályaszerkezet bontási és helyreállítási terve

Megnevezés	Mennyiség	Mérték egység	Egységár	Összesen
Bontási, tisztítási munkák munkák				
Vágány bontása	48	vfm		
Zúzottkő ágyazat kitermelése és elszállítása lerakóhelyre	92	m3		
Háttöltés bontása	65	m3		
Tégla és betonfelületek tisztítása kézi véséssel (külső)	40	m2		
Boltozat belső téglafelületének tisztítása	32	m2		
Aszfalt bontása kézi erővel	10	m2		
Építési munkák				
Tapadóhíd kialakítása, téglá és betonfelületen pcc habarccsal	40	m2		
Szivárgó építése, szűrőzve	26	fm		
SERVIDECK, SERVIPACK szigetelés készítése	40	m2		
Háttöltés készítése jól tömöríthető anyagból (Trg=95%)	42	m3		
SZK-1 védőréteg építése 40 cm vasatgságban	13	m3		
Betonacél szerelése, elhelyezése	0,34	t		
Szerelőbeton készítése	1	m3		
Löveltbeton készítése 5 cm vtg-ban	6	m3		
Támfal építése (C20/25)	1,2	m3		
Aszfalt bukolat készítése 5 cm vtg-ban	10	m2		
Lépcső és támfal javítása pcc habarccsal	2	m2		
Betonvédelem BV1 bevonattal	120	m2		
49E1 r. sín beszerzése	96	sfm		
LM jelű vasbeton alj, GEO leerősítéssel beszerzése	68	db		
FFU műanyag alj, GEO leerősítéssel beszerzése	12	db		
Zúzottkő ágyazat beszerzése	92	m3		
Zúzottkő ágyazat készítése	92	m3		
Kisgépes vágányépítés	48	vfm		
Egyéb tételek				
Villamospótló autóbusz 2 km hosszon (oda-vissza)				