

**EL04**

1.	Aszfalt járda bontás	20 m <sup>2</sup>
2.	Aszfalt vágás	15 m
3.	Aszfalt úttest bontás	10 m <sup>2</sup>
4.	Úttest alapbeton bontás	1,5 m <sup>3</sup>
5.	Járda alapbeton bontás	2 m <sup>3</sup>
6.	Út és járda szegélykő bontás	3 m
7.	Aszfalt törmelék elszállítás	2 m <sup>3</sup>
8.	Beton törmelék elszállítás	3,5 m <sup>3</sup>
9.	Alapbetonozás készítés	3,5 m <sup>3</sup>
10.	Aszfaltozás készítés	2 m <sup>3</sup>
11.	Útszegélykő létesítés	3 m
12.	Föld kiemelés kábelárokhoz	7,8 m <sup>3</sup>
13.	Föld visszatemetés	5,8 m <sup>3</sup>
14.	Föld elszállítás	2 m <sup>3</sup>
15.	Homokágy létesítés 20 cm vastagságban	6 m <sup>2</sup>
16.	Jet-Vill Kft., JZD-300 mérőszekrény létesítés	1 klt
17.	3 m-es, Ø20 mm-es tüzihorganyzott rúdföldelő leverés	2 db
18.	4x25 kábelre beltéri végelzáró létesítés	1 klt
19.	NAYY-J 4x25 kábel függőleges bújtatása	2 db
20.	NAYY-J 4x25 kábel homokágyba fektetése	20 m
21.	NAYY-J 4x25 kábel KPE Ø110 mm védőcsőbe húzása vízszintesen	10 m
22.	NAYY-J 4x25 kábel KPE Ø63 mm védőcsőbe húzása vízszintesen	5 m
23.	KPE Ø63 mm védőcső árokba helyezése	5 m
24.	KPE Ø110 mm védőcső árokba helyezése	10 m
25.	Áramkötés készítés	8 db
26.	Védőcső végek vízmentes lezárása (pl. PUR hab)	8 db
27.	Műszaki ellenőrzés kérés	1 db
28.	Szakfelügyelet kérés	4 db
29.	Kábeljelző szalag terítés	25 m
30.	Kábel szigetelési ellenállás mérés, jkv. készítés	1 db
31.	ÉV-i jkv. készítés	1 db
32.	Forgalomkorlátozási terv készíttetés (szükség szerint)	1 db
33.	Megvalósult állapotról geodéziai bemérés készíttetés	1 db
34.	Forgalomkorlátozási jelzőablák kihelyezése	15 db
35.	Megvalósulási terv készítés	1 db

**EL05**

36.	NAYY-J 4x25 kábel KPE Ø63 mm védőcsőbe húzása függőlegesen	3 m
37.	KPE Ø63 mm védőcső falba helyezése, bevakolása	2 m
38.	Kőműves munkák ~10x10 cm keresztmetszettel	15 m
39.	Törmelék elszállítás	0,2 m <sup>3</sup>
40.	Hensel Mi 70101 doboz falba helyezése, bevakolása	1 db
41.	Hensel Mi 70101 doboz elektromos szerelése: Mi 70101 doboz: 1 db, tömszelence NAYY-J 4x25 kábelhez: 1 db, tömszelence NYY-J 3x2,5 kábelhez: 1 db, Mi MP 1 szerelőlemez: 1db, szerelési rezsianyagok: 1 klt, szerelési vezetékek (H07V-K 2,5 mm <sup>2</sup> ): 1 m, 1xC6 A-es kismegszakító: 1 db, Phoenix Contact anyagok: UK 35: 2 db, UK 35 BU: 2 db, E/AL-NS 35: 2 db, USLKG 35: 2 db, FBI 2-15: 1 db	
42.	Ø20 mm hajlékony műanyag védőcső falba helyezése, bevakolása	12 m
43.	Ø20 mm acél védőcső falon kívüli szerelése	12 m
44.	NYY-J 3x2,5 vezeték védőcsőbe húzása	24 m
45.	Hofeka, Korner 26 W FSD, IP 66 lámpatest falba szerelése	3 db
46.	Hofeka, Korner 26 W FSD, IP 66 lámpatest falon kívüli szerelése	4 db
47.	Áramkötés készítés	52 db
48.	Kábel szigetelési ellenállás mérés, jkv. készítés	1 db
49.	ÉV-i jkv. készítés	1 db
50.	Megvalósulási terv készítés	1 db
51.	Műszaki ellenőrzés kérés	1 db
52.	Szakfelügyelet kérés	2 db

Minden földmunka kézi! A tételek anyaggal együtt értendők.

---