

sorszám	tétel megnevezés	menny.	m.e.	ár	össz.
1	Aszfalt járda bontás	20	m2		0
2	Aszfalt vágás	15	m		0
3	Aszfalt úttest bontás	10	m2		0
4	Úttest alapbeton bontás	1,5	m3		0
5	Járda alapbeton bontás	2	m3		0
6	Út és járda szegélykő bontás	3	m		0
7	Aszfalt törmelék elszállítás	2	m3		0
8	Beton törmelék elszállítás	3,5	m3		0
9	Alapbetonozás készítés	3,5	m3		0
10	Aszfaltozás készítés	2	m3		0
11	Útszegélykő létesítés	3	m		0
12	Föld kiemelés kábelárokhoz	7,8	m3		0
13	Föld visszatemetés	5,8	m3		0
14	Föld elszállítás	2	m3		0
15	Homokágy létesítés 20 cm vastagságban	6	m2		0
16	Jet-Vill Kft., JZD-300 mérőszekrény létesítés	1	klt		0
17	3 m-es, Ø20 mm-es tüzhorganyzott rúdföldelő leverés	2	db		0
18	4x25 kábelre beltéri végelzáró létesítés	1	klt		0
19	NAYY-J 4x25 kábel függőleges bújtatása	2	db		0
20	NAYY-J 4x25 kábel homokágyba fektetése	20	m		0
21	NAYY-J 4x25 kábel KPE Ø110 mm védőcsőbe húzása vízszintesen	10	m		0
22	NAYY-J 4x25 kábel KPE Ø63 mm védőcsőbe húzása vízszintesen	5	m		0
23	KPE Ø63 mm védőcső árokba helyezése	5	m		0
24	KPE Ø110 mm védőcső árokba helyezése	10	m		0
25	Áramkötés készítés	8	db		0
26	Védőcső végek vízmentes lezárása (pl. PUR hab)	8	db		0
27	Műszaki ellenőrzés kérés	1	db		0
28	Szakfelügyelet kérés	4	db		0
29	Kábeljelző szalag terítés	25	m		0
30	Kábel szigetelési ellenállás mérés, jkv. készítés	1	db		0
31	ÉV-i jkv. készítés	1	db		0
32	Forgalomkorlátozási terv készíttetés (szükség szerint)	1	db		0
33	Megvalósult állapotról geodéziai bemérés készíttetés	1	db		0
34	Forgalomkorlátozási jelzőtáblák kihelyezése	15	db		0
35	Megvalósulási terv készítés	1	db		0

36	NAYY-J 4x25 kábel KPE Ø63 mm védőcsőbe húzása függőlegesen	3	m		0
37	KPE Ø63 mm védőcső falba helyezése, bevakolása	2	m		0
38	Kőműves munkák ~10x10 cm keresztmetszettel	15	m		0
39	Törmelék elszállítás	0,2	m3		0
40	Hensel Mi 70101 doboz falba helyezése, bevakolása	1	db		0
41	Hensel Mi 70101 doboz elektromos szerelése: Mi 70101 doboz: 1 db, tömszelence NAYY-J 4x25 kábelhez: 1 db, tömszelence NYY-J 3x2,5 kábelhez: 1 db, Mi MP 1 szerelőlemez: 1db, szerelési rezsianyagok: 1 klt, szerelési vezetékek (H07V-K 2,5 mm2): 1 m, 1xC6 A-es kismegszakító: 1 db, Phoenix Contact anyagok: UK 35: 2 db, UK 35 BU: 2 db, E/AL-NS 35: 2 db, USLKG 35: 2 db, FBI 2-15: 1 db	1	klt		0
42	Ø20 mm hajlékony műanyag védőcső falba helyezése, bevakolása	12	m		0
43	Ø20 mm acél védőcső falon kívüli szerelése	12	m		0
44	NYJ-J 3x2,5 vezeték védőcsőbe húzása	24	m		0
45	Hofeka, Korner 26 W FSD, IP 66 lámpatest falba szerelése	3	db		0
46	Hofeka, Korner 26 W FSD, IP 66 lámpatest falon kívüli szerelése	4	db		0
47	Áramkötés készítés	52	db		0
48	Kábel szigetelési ellenállás mérés, jkv. készítés	1	db		0
49	ÉV-i jkv. készítés	1	db		0
50	Megvalósulási terv készítés	1	db		0
51	Műszaki ellenőrzés kérés	1	db		0
52	Szakfelügyelet kérés	2	db		0

Minden földmunka kézi! A tételek anyaggal együtt értendők.