

1.	BKV által rendszeresített átütő biztosító korlátra szerelése	2 klt
2.	Lépésálló Ø20 mm-es műanyag gégecső bebetonozása peronba	4 m
3.	Szigetelt acélsodrony (25 mm <sup>2</sup> ) védőcsőbe húzása	6 m
4.	Szigetelt acélsodrony (25 mm <sup>2</sup> ) bekötés sínbe, saruval, vízzáró kontaktpasztával lekenve	2 db
5.	Szigetelt acélsodrony (25 mm <sup>2</sup> ) bekötés átütő biztosítóra, saruval, vízzáró kontaktpasztával lekenve	2 db
6.	Szakfelügyelet kérés	1 db
7.	Megvalósulási anyag készítés	1 db
8.	Műszaki ellenőrzés kérés	1 db
9.	Védőcső végek vízmentes lezárása (pl. PUR hab)	4 db

A tételek anyaggal együtt értendők.