

sorszám	tétel megnevezés	menny.	m.e.	ár	össz.
1	BKV által rendszeresített átütő biztosító korlátra szerelése	2	klt		0
2	Lépésálló Ø20 mm-es műanyag gégecső bebetonozása peronba	4	m		0
3	Szigetelt acélsodrony (25 mm ²) védőcsőbe húzása	6	m		0
4	Szigetelt acélsodrony (25 mm ²) bekötés sínbe, saruval vízzáró kontaktpasztával lekenve	2	db		0
5	Szigetelt acélsodrony (25 mm ²) bekötés átütő biztosítóra, saruval, vízzáró kontaktpasztával lekenve	2	db		0
6	Szakfelügyelet kérés	1	db		0
7	Megvalósulási anyag készítés	1	db		0
8	Műszaki ellenőrzés kérés	1	db		0
9	Védőcső végek vízmentes lezárása (pl. PUR hab)	4	db		0

Minden földmunka kézi! A tételek anyaggal együtt értendők.